


NYX

schematatura architettonica

T1 15






Specifiche tecniche | Technical information




VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar




25
L finita
32
L tessuto


SEZIONE VERTICALE | Vertical section




USCITA CAVI | Cable outlet



EXTRA PROFILI | Extra Profiles



OPTIONAL | Optional


EXTRA RAL
Custom
—
Custom**A** ALLUMINIO | Aluminium**P** ACCESSORI | Accessories**A** ALLUMINIO | Aluminium**P** ACCESSORI | Accessories

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI


TUBO AVVOLGITORE	Ø 57 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
LATO FOLLE		ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	83x90 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALLE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 4:1 con asta asportabile, forza in uscita 6,5 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone. Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di frizione con demoltiplicatore Ø57 mm 1:5.
MOTORIZZATA		Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO A PARETE	Supporto con grano di fissaggio, verniciato a polvere. Tramite staffa ad L spessore 40/10, verniciata a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:


SEZIONE A-A



PARETE



TIPOLOGIE DI FONDALLE:
(SCALA 2:1)





Denominazione modello

TI 15


Manovra	Catena
Cassonetto	C83
Guida	---
Fondale	F21
Tubo	Ø57
Data emissione	Scalino Disegno
28/02/23	Stampa su A4
	Scalino
	1:1
	1:10

Nyx Srl
Via dell'Industria 3, Brugine (PD)
www.nyx-tende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSAZIONE A TERZI



OPTIONAL FISSAGGIO
INFERIORE CON FUNE:





Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it